

# Formular F1

OBIECTIV: 24 Comuna Cojeasca, DB

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
01	Rigole carosabile		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
5.1.1	Organizare de santier		
	TOTAL capitol/ subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

OFERTANT



# Formular F2

OBIECTIV: 24 Comuna Cojeasca, DB

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Rigole carosabile

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	01	Str Rasaritului	
4.1.2	02	Str Teiului	
	<b>TOTAL I</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

OFERTANT



# Formular F3

OBIECTIV: 24 Comuna Cojasca, DB

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Rigole carosabile

Categoria de lucrari: 01 Str Rasaritului

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	60	M CUB	21,91000						
SPARGERE BETON la accese									
-----									
Reteta normei 60 pentru 1 M CUB									
2	DG06A1	82 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA				1,000000 M CUB	
3	TRI1AA01F3	82 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$						2,500000 TONE	
4	TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					\$	2,500000 TONE	
2	117	MP	20,80000						
DECAPARE ASFALT la accese									
-----									
Reteta normei 117 pentru 1 MP									
2	DG05A1	82 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE						1,000000 MP	
3	TRI1AA01A1	82 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					\$	0,096000 TONE	
4	TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					\$	0,096000 TONE	
3	01	M CUB	451,22000						
SAPATURA DE PAMANT rigola, acese									
-----									
Reteta normei 01 pentru 1 M CUB									
1	TSA03B1	82 SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJCU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.MIJL.						0,100000 M CUB	
2	TSC02D1	82 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2						0,009000 SUTE M	
3	TRI1AA01A1	82 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					\$	0,180000 TONE	
4	TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					\$	1,800000 TONE	



**Formular F3**

	Executant1	Obiectiv24	Obi01	Cate01					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

4 143 M CUB 92,40000

STRAT DE BALAST-ASTERNERE MANUALA

Reteta normei 143 pentru 1 M CUB

1 IFB09D2	82 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST							5,000000	MP
3 TRA01A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						\$	2,227000	TONE

5 144 M CUB 46,20000

STRAT DE NISIP - ASTERNERE MANUALA

Reteta normei 144 pentru 1 M CUB

1 IFB09B1	82 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP							10,000000	MP
2 TRA01A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						\$	2,096000	TONE

6 119 M 660,00000

RIGOLA CAROSABILA PREFABRICATA

Reteta normei 119 pentru 1 M

1 TSC02D2	82 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2							0,005280	SUTE M
2 TSE02B1	82 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU							0,022600	SUTE M
3 TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$	0,950400	TONE
4 DE16A1	82 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV							2,700000	BUCATA
5 0L0091	ELEMENT PREFABRICAT RIGOLA CAROSABILA							2,700000	BUCATA
6 DE16A1	82 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV							3,000000	BUCATA
7 0L0092	PLACUTA RIGOLA CAROSABILA							3,000000	BUCATA
8 CP26A1	82 PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE							0,011000	M CUB
9 2101206	MORTAR PENTRU TENCUIALA M100-T							0,011000	M CUB
10 TRA01A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						\$	0,800000	TONE
11 TRA06A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						\$	0,024200	TONE

**Cheltuieli directe**

**Alte cheltuieli directe**

Contrib. asig. munca %

**TOTAL CHELT. DIRECTE**

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

**OFERTANT**

# Formular F3

OBIECTIV: 24 Comuna Cojeasca, DB

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Rigole carosabile

Categoria de lucrari: 02 Str Teiului

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	60	M CUB	23,82000						
SPARGERE BETON la accese									
-----									
Reteta normei 60 pentru 1 M CUB									
2	DG06A1	82 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE		CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA				1,000000	M CUB
3	TRI1AA01F3	82 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$						2,500000	TONE
4	TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					\$	2,500000	TONE
2	117	MP	20,10000						
DECAPARE ASFALT la accese									
-----									
Reteta normei 117 pentru 1 MP									
2	DG05A1	82 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE						1,000000	MP
3	TRI1AA01A1	82 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					\$	0,096000	TONE
4	TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					\$	0,096000	TONE
3	01	M CUB	325,77000						
SAPATURA DE PAMANT rigola, accese									
-----									
Reteta normei 01 pentru 1 M CUB									
1	TSA03B1	82 SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJCU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIV<0.75M ADINC.,T.MIJL.						0,100000	M CUB
2	TSC02D1	82 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2						0,009000	SUTE M
3	TRI1AA01A1	82 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1					\$	0,180000	TONE
4	TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					\$	1,800000	TONE



**Formular F3**

	Executant1	Obiectiv24	Obi01	Cate02					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

4 143 M CUB 58,94000

STRAT DE BALAST-ASTERNERE MANUALA

Reteta normei 143 pentru 1 M CUB

1 IFB09D2	82 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST							5,000000 MP	
3 TRA01A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						\$	2,227000 TONE	

5 144 M CUB 29,47000

STRAT DE NISIP - ASTERNERE MANUALA

Reteta normei 144 pentru 1 M CUB

1 IFB09B1	82 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP							10,000000 MP	
2 TRA01A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						\$	2,096000 TONE	

6 119 M 421,00000

RIGOLA CAROSABILA PREFABRICATA

Reteta normei 119 pentru 1 M

1 TSC02D2	82 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2							0,005280 SUTE M	
2 TSE02B1	82 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU							0,022600 SUTE M	
3 TRA01A10P	82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$	0,950400 TONE	
4 DE16A1	82 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV							2,700000 BUCATA	
5 0L0091	ELEMENT PREFABRICAT RIGOLA CAROSABILA							2,700000 BUCATA	
6 DE16A1	82 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV							3,000000 BUCATA	
7 0L0092	PLACUTA RIGOLA CAROSABILA							3,000000 BUCATA	
8 CP26A1	82 PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE							0,011000 M CUB	
9 2101206	MORTAR PENTRU TENCUIALA M100-T							0,011000 M CUB	
10 TRA01A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						\$	0,800000 TONE	
11 TRA06A25	82 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						\$	0,024200 TONE	

**Cheltuieli directe**
**Alte cheltuieli directe**

Contrib. asig. munca %

**TOTAL CHELT. DIRECTE**

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

OFERTANT



# Formular C6

Lucrarea 24 Comuna Cojeasca, DB

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0L0091	BUCATA	2918,700				0,000
	ELEMENT PREFABRICAT RIGOLA CAROSABILA						
2	0L0092	BUCATA	3243,000				0,000
	PLACUTA RIGOLA CAROSABILA						
3	2200379	M CUB	155,123				263,710
	BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM						
4	2200525	M CUB	77,940				105,219
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM						
5	2100402	KG	4447,234				4,491
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500						
6	2101206	M CUB	11,891				29,727
	MORTAR PENTRU TENCUIALA M100-T						
7	2200513	M CUB	15,458				20,868
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM						
8	6202818	M CUB	4,911				4,911
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
<b>Total M:</b>							428,928
:							

OFERTANT

# Formular C7

Lucrarea24 Comuna Cojeasca, DB

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0012511	MONTATOR PREF.BETON 11	1386,32090			
2	0012531	MONTATOR PREF.BETON 31	462,06590			
3	0012911	PIETRAR 11	438,88600			
4	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	237,82750			
5	0019621	SAPATOR 21	104,89370			
6	0011321	FINISOR TERASAMENTE 21	96,01230			
7	0319711	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11	71,89230			
8	0319731	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 31	51,44630			
9	0010212	BETONIST 12	40,66720			
10	0010252	BETONIST 52	40,66720			
11	0029932	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0,02600			
<b>Total m:</b>			<b>2930,70510</b>			

:

Lucrarea se incadreaza in grupa:

OFERTANT





# Formular C8

Lucrarea:24 Comuna Cojeasca, DB

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	67,43150		
2	T 0002509	MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 4-5,9MC/MIN	36,58400		
3	E 0003816	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L	6,65900		
4	A 0002801	CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG	36,58400		
<b>Total U:</b>			<b>147,25840</b>		

:

OFERTANT



# Formular C9

Lucrarea: 24 Comuna Cojeasca, DB

## LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	Valoarea
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km (exclusiv TVA)	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>								
1	<b>TRA01A25</b> (Ob./Categ. 01/01)	TONE	1360,43850	1360,43850				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.						\$	
2	<b>TRA01A10P</b> (Ob./Categ. 01/01)	TONE	2544,21580	2544,21580				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						\$	
3	<b>TRA06A25</b> (Ob./Categ. 01/01)	TONE	26,16020	26,16020				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						\$	
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>				3930,81450				
<b>Total t:</b>				3930,81450				

:

OFERTANT